

Друштво за производство, трговија и услуги
ЕНЕРГОИНВЕСТ ТРЕЈД Глигор и др. ДОО извоз-увоз

Бр. 03-1321
10.06.2021 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА КОЧАНИ

Бр. 05-996/4
10.06.2021 год.
КОЧАНИ

Склучен помеѓу:

1. **Општина Кочани**, со седиште на ул. "Раде Кратовче" бр.1 - Кочани, застапувана од одговорното лице на Општина Кочани - Градоначалникот на општина Кочани, Николчо Илијев (во натамошниот текст : **Нарачувач**) и

2. **Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОИНВЕСТ ТРЕЈД Глигор и др. ДОО извоз-увоз Скопје**, со седиште на бул.Илинден бр.29-3/4 Скопје застапувано од одговорно лице Љубен Илиевски, ДБ: 4030996110622; ЕМБС: 5107962, жиро с-ка 240010000239861- Уни банка АД Скопје (во понатамошниот текст: **Изведувач**).

Предмет на договорот

Член 1

Предмет на Договорот за јавната набавка, со кој Изведувачот се обврзува да изврши определени работи во договорен рок, а Нарачувачот се обврзува да му исплати определена цена за тоа, е извршување на работи за:

Асфалтирање и реконструкција на ул.107 (Димитрија Лазаров), ул.Никола Вапцаров и ул. 8-ми Септември и ул.529

Предметот на набавка од ст.1 на овој член е детално описан во Предмерот, составен дел на тендерската документација изработена од Нарачувачот, а по Одлука за јавна набавка од 09.04.2021 год., за спроведување на постапка со Поедноставена отворена постапка, со објавување на Оглас бр.06156/2021 на ЕСЈН на 13.04.2021 год., постапка која се спроведува преку ЕСЈН со е-Аукција.

Член 2

Работите од чл. 1 на овој Договор треба да се извршат според описот и количините од предмер пресметката, составен дел на овој Договор, како и важечките прописи, правила и стандарди за ваков вид на работа.

Член 3

Со овој договор Нарачувачот и Изведувачот ги регулираат своите права и обврски.

Вредност на договорот и Извор на средствата за реализација на договорот

Член 4

Носителот на набавката работите наведени во чл. 1 од овој Договор, ќе ги изведе за вкупна цена од **5.522.053,60 денари без пресметан данок на додадена вредност**.

Данокот на додадена вредност на износот од ст.1 на овој член изнесува **993.969,65** денари или

- вкупната вредност на Договорот за јавната набавка со вклучен ДДВ од 18 % изнесува: **6.516.023,25** денари.

Средствата за реализација на договорот согласно Одлуката за јавна набавка од 09.04.2021 год. се планирани во Буџетот на Општина Кочани за 2021 год., Програма ЈД, подпрограма ЈДА, ставка 482.

Во согласност со Извештајот за текот на е-Аукцијата генериран на ЕСЈН единечните цени за изразување на пооделните фази и позиции се намалени пропорционално на секоја ставка посебно и истите се составен дел на овој Договор.

Корекција на цените на предметот на договорот за јавна набавка, не се дозволени и истите ќе останат фиксни за целото времетраење на договорот.

Начин и рок на плаќање

Член 5

Плаќањето на работите кои се предмет на овој договор, ќе се врши по доставување на ситуација за извршени работи (времена или завршна), што ја доставува Изведувачот, со дефинирани и изведени позиции, одложено до 60 / шеесет / дена, сметано од денот на приемот на истата во архивата на Нарачувачот.

Времената ситуација Изведувачот ја доставува до Нарачувачот во примерен рок по истекот на периодот за кој се однесува, потпишана и заверена од страна на определен Надзорен орган од Нарачувачот.

Завршната ситуација Изведувачот ја составува и поднесува на исплата до Нарачувачот, врз основа на стварно изведени и завршени работи, потпишана и заверена од страна на определен Надзорен орган од Нарачувачот.

Член 6

Нарачувачот има право да задржи сразмерен дел од цената за отстранување на недостатоците утврдени при примопредавањето на работите.

Член 7

Задржаниот дел од цената Нарачувачот може да го употреби за отстранување на недостатоците на изведените работи, ако Изведувачот на писмена покана од Нарачувачот не ги отстрани тие недостатоци во примерениот рок.

Член 8

Задржаниот износ, односно, неговиот непотрошени дел Нарачувачот му го исплатува на Изведувачот во рок од 8 /осум/ дена од денот на примопредавањето на работите, односно, веднаш по отстранувањето на недостатоците утврдени при примопредавањето.

Динамика на изведување на работите

Член 9

Изведувачот е должен работите од предметот на договорот за јавната набавка описан во чл.1 на овој Договор да ги изведе на следниов начин:

- по уредно доставено барање од Нарачувачот за воведување во работа, кое ќе ги содржи сите потребни податоци за несметано изведување на работата, согласно Предмер пресметката, а заради реализација на договорот

Носителот на набавката е должен да ги изведе работите - предмет на договорот за конкретната јавна набавка, во рок од **3 (три) месеци**, сметано од денот на воведувањето во работа од страна на Нарачувачот и констатирано на Записник за воведување во работа.

Нарачувачот ќе го воведе Изведувачот во работа во рок од 7 /седум/ дена по стапување на сила на овој договор.

Ако Изведувачот не ги започне работите веднаш по воведувањето во работата, Нарачувачот ќе му остави дополнителен примерен рок од 3 /три/ дена за започнување на работите.

Ако Изведувачот ниту во рокот од ст. 3 на овој член, не започне со изведување на работите, Нарачувачот може да го раскине договорот и да бара од Изведувачот надомест на штетата.

Изведувачот е должен при изведување на работите да вградува материјали и опрема што му одговараат на пропишаниот квалитет, согласно техничките прописи.

Пред отпочнување на градежните активности, Изведувачот е должен да изврши соодветни консултации со претставник од Нарачувачот.

Квалитативна и квантитативна контрола

Член 10

Во текот на изведување на работите, ќе се утвдува квалитетот и квантитетот на истите.

Носителот на набавката е должен при изведување на работите да вградува материјали и опрема што му одговараат на пропишаниот квалитет, согласно техничките прописи.

Изведувачот е должен да го предупреди Нарачувачот за воочените или утврдените недостатоци на материјалите и опремата што се предвидени во Предмер пресметката, како и материјалите и опремата што ги набавил или избрал Нарачувачот.

Материјалите и опремата од претходниот став на овој член, Изведувачот може да ги вградува само ако Нарачувачот, (откако Изведувачот го предупредил за недостатоците), бара да се вградат и ако вградувањето на тие материјали и опрема не ја загрозува стабилноста на објектот, животите на луѓето, соседните објекти, сообраќајот и околината.

Член 11

Изведувачот е одговорен за употреба на материјалите и опремата што не му одговараат на договорениот или пропишаниот квалитет.

Член 12

Изведувачот е должен да даде докази за квалитетот на употребените материјали и опрема и на изведените работи и да му овозможи контрола на Нарачувачот.

Конечната оцена на квалитетот на изведените работи и на употребените материјали и опрема се врши при примопредавањето на изведените работи.

Ако контролата на Нарачувачот бара откривање на одделни работи или просечување отвори, Изведувачот е должен да го овозможи тоа.

Трошоците на контролата ги поднесува Изведувачот.

Сите наоди на контролата на Изведувачот и на контролата на Нарачувачот се запишуваат во градежниот дневник.

Во случај на несогласност на наодите на контролата на Изведувачот и на контролата на Нарачувачот, ќе се изврши заедничка дополнителна контрола. Трошоците на заедничката дополнителна контрола паѓаат на товар на договорачот чиј наод не е потврден.

Член 13

Ако Изведувачот во текот на изведувањето на работите не постапи по основаното барање на Нарачувачот и не ги отстрани недостатоците на изведените работи, Нарачувачот може да го раскине договорот и да бара од Изведувачот надомест на штета што настанала поради неквалитетно изведените работи и поради раскинувањето на договорот.

Ако Изведувачот не ги отстрани во примерениот рок (во зависност од големината) недостатоците што се утврдени при техничкиот преглед и примопредавањето на изведените работи, Нарачувачот може, врз товар на Изведувачот отстранувањето на

недостатоците да му го отстапи на трето лице. При тоа Нарачувачот е должен да постапува како добар стопанственик.

Член 14

Ако постои оправдано сомневање дека работите ќе бидат изведени во договорениот рок, Нарачувачот има право да побара од Изведувачот да превземе потребни мерки со кои се обезбедува соодветно забрзување на работите и нивно усогласување со договорениот план на градењето.

Член 15

Изведувачот има право да бара продолжување на рокот за изведување на работите во случај во кој поради променети околности или неисполнување на обврските од Нарачувачот бил спречен да ги изведува работите.

Продолжувањето на рокот се определува според траењето на пречката, со тоа што рокот се продолжува и за времето потребно за повторното започнување на работите и за евентуалното поместување на работите во понеповолно годишно време.

Како причини, поради кои, во смисла на ст. 1 од овој член, може да се бара продолжување на роковите, се сметаат особено:

- 1) природни настани (пожар, поплава, земјотрес, исклучително лошо време, невообичаено за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите и сл.);
- 2) мерките предвидени со акти на надлежните органи;
- 3) задоцнување на воведувањето на Изведувачот во работата;
- 4) непредвидените работи за кои Изведувачот при склучување на договорот не знаел ниту можел да знае дека мораат да се изведат;

Член 16

Изведувачот е должен барањето за продолжување на рокот да го поднесе до Нарачувачот штом ќе дознае за причината поради која рокот може да се продолжи.

Обврски на Изведувачот

Член 17

Изведувачот е должен работите од чл. 1 на овој Договор да ги изведе на начин и во роковите што се определени со овој Договор, прописите и правилата на струката, а согласно Предмер-пресметката, составен дел на овој Договор.

Член 18

Изведувачот е должен на објектот да води градежен дневник и градежна книга (со пропишана форма) кои ќе бидат потпишани од Надзорот на градба.

Член 19

За изведување на работите, предмет на овој Договор, Изведувачот се обврзува да обезбеди стручни, квалификувани и овластени лица, согласно Законот за градење, подзаконските акти и доставената понуда.

За изведување на работите, предмет на овој Договор, Изведувачот е должен да именува раководен инженер на градилиштето – одговорно лице, како и инженери за одделни видови работи и за тоа писмено да го извести Нарачувачот, на денот на воведувањето во работа.

Член 20

Изведувачот е должен на градилиштето да презема мерки заради обезбедување на сигурноста на објектот и на работите, опремата, уредите и инсталациите, работниците, минувачите, сообраќајот, соседните објекти и околината.

Ако на исто градилиште работи изведуваат повеќе изведувачи, секој изведувач презема мерки на заштита и ја обезбедува сигурноста на работите што тој ги изведува.

Трошоците за спроведување на мерките од ст. 1 и 2 на овој член, ги поднесува Изведувачот што ги презема тие мерки.

Изведувачот обезбеди полиси за осигурување на лицата кои ќе бидат вклучени во работите, како и за работите предмет на овој договор, материјалите и опремата кои треба да ги вгради.

Член 21

Од почетокот на изведувањето до предавањето на работите на Нарачувачот, Изведувачот на погоден начин ги обезбедува и чува изведените работи, опрема и материјали од оштетување, пропаѓање, однесување или уништување.

Ако на исто градилиште работи изведуваат повеќе изведувачи, секој од нив ги обезбедува и чува своите работи, опрема и материјали.

Изведувачот ги поднесува трошоците на обезбедувањето и чувањето на изведените работи, опрема и материјали и на ризикот на нивното оштетување, уништување, однесување и пропаѓање.

Обврски на Нарачувачот

Член 22

Нарачувачот е должен да ги отстрани сите постоечки проблеми во предвидениот рок до воведување на Изведувачот во работа со што би се овозможило несметано изведување на работите.

Член 23

Нарачувачот е должен, по склучувањето на Договорот, да го воведе Изведувачот во работа.

Воведувањето на Изведувачот во работа опфаќа, особено:

1) предавање на градилиштето, под кое, зависно од предметот на Договорот, се подразбира обезбедување на Изведувачот право на пристап на градилиштето;

За воведувањето на Изведувачот во работа се составува посебен Записник и тоа се констатира во градежниот дневник.

Надзор на изведување на работите

Член 24

Нарачувачот има право да врши надзор на изградба над работите на Изведувачот заради проверување и обезбедување на нивно уредно изведување, особено во поглед на видот, количеството и квалитетот на работите, на материјалните и опремата и на предвидените рокови.

Заради вршење на надзор на изградба Нарачувачот има право на пристап на градилиштето, во работилниците, погоните и местата за складирање на материјалите.

Надзорот над градба, го врши надзорниот инженер што ќе го определи Нарачувачот.

За надзорниот инженер што е определен да врши надзор на изградба и за неговите овластувања Нарачувачот го известува Изведувачот.

Изведувачот е должен да му овозможи на Нарачувачот вршење на надзор на изградба.

Член 25

Забелешките во поглед на начинот на изведувањето на работите, на употребениот материјал или на текот на изведувањето на работите Нарачувачот е должен без одлагање да му ги соопшти на Изведувачот.

Сите забелешки и наоди од Нарачувачот се соопштуваат во писмена форма и се запишуваат во градежниот дневник.

Член 26

Изведувачот е должен да постапи по сите основни барања од Нарачувачот поднесени во врска со вршењето на стручниот надзор.

Начин на примопредавање на изведените работи

Член 27

Веднаш по завршувањето на одредени изведените активности Изведувачот го известува Нарачувачот во писмена форма дека работите се завршени.

Член 28

Нарачувачот и Изведувачот се должни без одлагање да пристапат кон примопредавање на работите.

Ако Нарачувачот започнал да го користи изведените работи пред примопредавањето, се смета дека примопредавањето е извршено со денот на почетокот на користењето.

Член 29

За примопредавањето се составува Записник кој ги содржи особено следните податоци:

- 1) дали работите се изведенни според договорот, прописите и правилата на структурата;
- 2) дали квалитетот на изведените работи му одговара на договорениот квалитет, односно, кои работи Изведувачот треба на свој трошок да ги доработи, поправи или повторно да ги изведе и во кој рок тоа треба да го стори;
- 3) за кои прашања од техничка природа не е постигната согласност помеѓу овластените претставници на договорачите;
- 4) датумот на завршувањето на работите и датум на извршеното примопредавање.

Член 30

Записникот за примопредавање може да го состави и само еден договорач без учество на другиот ако другиот договорач неоправдано го одбие учеството во примопредавањето или неоправдано не се одзове на поканата да учествува во примопредавањето. Таквиот Записник се доставува до другиот договорач. Со денот на доставувањето на Записникот настануваат последиците во врска со примопредавањето.

Член 31

Ако во Записникот за примопредавањето обострано се констатира дека Изведувачот треба на свој трошок да доработи, поправи или повторно да изведе одделни работи,

Изведувачот е должен веднаш да пристапи кон изведување на тие работи.

Ако Изведувачот не ги изведе работите од ст. 1 на овој член во примерениот рок, Нарачувачот може да ангажира друго лице да ги изведе врз товар на Изведувачот.

Услови за извршување на дополнителни недоговорени работи

Член 32

Изведувачот е должен да ги изведе договорените работи на начин и во роковите определени со овој Договор.

Како договорени работи во смисла на ст. 1 на овој член се сметаат и вишоците на работите.

Член 33

Изведувачот е должен по писмен налог од Нарачувачот да ги изведе непредвидените работи.

Член 34

Нарачувачот е должен изведувањето на непредвидените работите да му ги отстапи на Изведувачот, а на трето лице може да му ги отстапи ако Изведувачот одбие да ги изведе воопшто или навремено.

Член 35

Нарачувачот е должен изведувањето на дополнителните работи пред отстапувањето на трето лице да му го понуди на Изведувачот.

Изведувачот може изведувањето на дополнителните работи да го прифати или одбие.

Гарантен период

Член 36

Изведувачот гарантира дека изведените работи во времето на примопредавањето се во согласност со договорот, прописите и правилата на струката и дека немаат мани што ја оневозможуваат или ја намалуваат нивната вредност или нивната подобност за редовна употреба, односно, за употребата определена со договорот.

Нарачувачот е должен за забележаните недостатоци да го извести Изведувачот без одлагање.

Гарантниот рок за квалитетот на изведените работи ќе се пресметува согласно законските прописи во РСМ, а започнува да тече од примопредавањето на изведените работи или на дел од работите, а ако користењето на на истите започнало пред примопредавањето - од почетокот на користењето.

За квалитетот и гаранцијата на материјалите што се вградуваат, во поглед на содржината и рокот, важи гаранцијата од производителот, со тоа што Изведувачот е должен сета документација за квалитетот и гаранциите на производителот на материјалите, заедно со упатствата за употреба, да ги прибави и да му ги предаде на Нарачувачот.

Гаранција за квалитетно извршување на Договорот

Член 37

Согласно Известување од Нарачувачот, Изведувачот во благовремен рок достави банкарска гаранција за квалитетно извршување на Договорот бр.LG10308 во еден оригинален примерок издадена од Уни Банка АД Скопје, со важност од 26.05.2021 год. до 30.09.2021 год. на износ од 651.602,00 ден., со која се обврзува дека навремено, квалитетно и според условите од договорот ќе ги изврши работите кои се предмет на овој договор.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполнi некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот, Носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализација на договорот.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на Договорниот орган.

Времетраење на важност на договорот

Член 38

Времетраење на важноста на овој Договор претставува времето кога ќе бидат исполнети обврските кои што со овој Договор ги имаат превземено договорните страни, но не подоцна од **3 месеци**, сметано од денот на воведувањето во работа од страна на Нарачателот и констатирано на Записник за воведување во работа.

Услови за прекинување или раскинување на договорот

Член 39

Кога една од договорните страни не ќе ја исполнi својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штета.

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

Договорот не може да се раскине поради не исполнување на незначителен дел од обврската.

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуална штета.

Решавање на спорови

Член 40

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање. Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена, спорот ќе се решава пред стварно и месно надлежен суд.

Завршни и општи одредби

Член 41

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма ако се потпишани од двете договорни страни и ако се во согласност со Законот за јавните набавки и другите важечки прописи во РСМ.

Член 42

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.


Член 43

Овој Договор е составен во 6 (шест) еднакви примероци, од кои 4 (четири) примероци за Нарачувачот и 2 (два) примероци за Изведувачот, а стапува на сила на денот на потпишувањето од двете договорни страни.

за Изведувачот
ЕНЕРГОИНВЕСТ ТРЕЈД Скопје
Одговорно лице,


(Лубен Илиевски)

за Нарачувачот
Општина Кочани
Градоначалник,


(Николче Илиев)


Составен дел на овој Договор е :

- предмер-пресметка со намалени цени согласно Извештај од е-аукција

Изработил: Соработник за поддршка и прибирање на документација за водење на постапки за јавни набавки-Далиборка Стојанова
Контролиран: Помошник Раководител на Сектор за располагање и уредување на градежно земјиште -Влатко Димитров



ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА

Асфалтирање и реконструкција на ул.107 (Димитрија Лазаров), ул.Никола Вапцаров и ул. 8-ми Септември и ул.529

I. ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА ЗА УЛ.“107“ (УЛ.“ДИМИТРИЈА ЛАЗАРОВ“)

ПРЕДМЕР А : РАБОТИ НА ПАТ - улица

Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] x [6]

А1 ПРИПРЕМНИ РАБОТИ

A101	Обележување и осигурување на траса	km	0,09	8.349,29	751,44
А1: Вкупно Припремни работи:					751,44

А2 ДОЛЕН СТРОЈ

Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
Земјани работи:					
A201	Ископ на хумус	m ³	88,69	161,42	14.316,30
A202	Широк ископ со транспорт во депонија до 7km по избор на инвеститорот	m ³	180,00	161,42	29.055,51
A204	Набавка, транспорт и вградување на дробен камен за машинска изработка на насип со набивање и валирање	m ³	6,90	807,10	5.568,97
A205	Изработка на постелка	m ²	444,58	44,53	19.796,93
А2: Вкупно Долен строј:					68.737,72

А3 ОДВОДНУВАЊЕ

Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
Одводнување:					
A301	Изработка на каналета со сливна решетка: - набавка и поставување на сливна решетка L=4,5m	m'	4,50	2.504,79	11.271,53
А3: Вкупно одводнување:					11.271,53

А4 ГОРЕН СТРОЈ

Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
A401	Набавка, транспорт и изработка на тампонски слој од дробеник со дебелина 30 см за тампонирање на коловоз се до постигнување на 80MPa збиеност по метод на кружна плоча	m ³	141,00	807,10	113.800,75
A402	Набавка, транспорт и изведба на битуменизиран носечки слој BNHS16, d=7,0cm	m ²	404,00	584,45	236.117,78

A403	Набавка, транспорт и поставување на монтажни бетонски рабници 18/24/100см од МБ40 поставени на бетонска подлога МБ20 со атест против мрзнење	m'	240,27	500,96	120.364,96
A4: Вкупно Горен строј:					470.283,50

A5 ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ

A501	Изработка на проект за времен режим на сообраќај - за улица и приклучок	бр	1	25.159,18	25.159,18
A5: Вкупно Проект за времен режим на сообраќај:					25.159,18
ВКУПНО ГРАДЕЖНИ РАБОТИ					ДЕНАРИ
A1 ПРИПРЕМНИ РАБОТИ					751,44
A2 ДОЛЕН СТРОЈ					68.737,72
A3 ОДВОДНУВАЊЕ					11.271,53
A4 ГОРЕН СТРОЈ					470.283,50
A5 ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ					25.159,18
ВКУПНО без ДДВ					576.203,36

ПРЕДМЕР А : РАБОТИ НА ПАТ - приклучок

Позиц ија	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] x [6]
A1 ПРИПРЕМНИ РАБОТИ					
A101	Обележување и осигурување на траса	km	0,02	8.349,29	166,99
A102	Стругање на коловоз на длабина поголема од 3 см и транспортирање на материјал во депонија до 7km по избор на Инвеститорот	m ²	22,84	50,10	1.144,19
A103	Орапавување, профилирање со стругање на коловоз до 3 см дебелина	m ²	48,06	50,10	2.407,60
A104	Сечење на вкупна дебелина на постоен асфалт на споеви	m'	7,43	83,49	620,35
A1: Вкупно Припремни работи:					4.339,12
A2 ДОЛЕН СТРОЈ					
Позиц ија	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
Земјани работи:					
A201	Ископ на хумус	m ³	3,92	161,42	632,76
A202	Широк ископ со транспорт во депонија до 7km по избор на инвеститорот	m ³	3,34	161,42	539,14
A203	Изработка на постелка	m ²	19,62	44,53	873,67
A2: Вкупно Долен строј:					2.045,57
A3 ГОРЕН СТРОЈ					
Позиц ија	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари

A301	Изведба на тампонски слој од дробен камен, d= 30cm , со јакост од 80 МРА добиени при мерење со метод на кружна плоча со d=30 cm	m ³	2,80	807,10	2.259,87
A302	Машинско прскање со полимерно битуменска емулзија под завршен слој	m ²	87,50	44,53	3.896,33
A303	Набавка, транспорт и изведба на битуменизиран носечки слој BNHS 16, d=4.5cm	m ²	87,50	375,72	32.875,31
A304	Набавка, транспорт и изведба на битуменизиран носечки слој BNHS 16, d=7.0cm	m ²	18,20	584,45	10.636,99
A305	Набавка, транспорт и поставување на монтажни бетонски рабници 18/24/100cm од МБ40 поставени на бетонска подлога МБ20 со атест против мрзнење	m'	65,33	500,96	32.727,53
А3: Вкупно Горен строј:					82.396,03
ВКУПНО ГРАДЕЖНИ РАБОТИ - приклучок					ДЕНАРИ
A1 Припремни работи					4.339,12
A2 Долен Строј					2.045,57
A3 Горен Строј					82.396,03
ВКУПНО БЕЗ ДДВ					88.780,73

РЕКАПИТУЛАР I	
ВКУПНО ГРАДЕЖНИ РАБОТИ - улица	576.203,36
ВКУПНО ГРАДЕЖНИ РАБОТИ - приклучок	88.780,73
ВКУПНО	664.984,09
ДДВ 18%	119.697,14
СЕ ВКУПНО	784.681,23

II. ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА ЗА УЛ.“НИКОЛА ВАПЦАРОВ“

4.1. ПРЕДМЕР НА РАБОТИТЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗА УЛ.“НИКОЛА ВАПЦАРОВ“, ДЕЛ ОД УЛ: “КИРИЛ С’МБОВ“ И ДЕЛ ОД УЛ:“110“-КРАК 1					
A1 ПРИПРЕМНИ РАБОТИ					
Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] x [6]
A101	Обележување и осигурување на траса	км	0,30	8.349,29	2.504,79
A102	Машински ископ (влезови пред објекти) на бетон со утовар и транспорт до 6km на градска депонија	m ³	7,00	161,42	1.129,94
A103	Вадење на постоечки коловозни рабници со утовар и транспорт до 5km на градска депонија	m'	470,00	155,85	73.251,06

A104	Машински ископ на оштетен асфалт од коловоз со утовар и транспорт до 5км на градска депонија	m ²	90,00	155,85	14.026,80
A105	Машинско сечење на вкупна дебелина на постоеан асфалт и бетон на споеви	m'	580,00	83,49	48.425,85
A106	Орапавување, профилирање со стругање на коловозот до 3см дебелина	m ²	1.150,00	44,53	51.208,95

A1: Вкупно Припремни работи: 190.547,38

A2 КОЛОВОЗ / ГОРЕН СТРОЈ

Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
A201	Исполна помеѓу коловозни рабници и постоечки коловоз и асфалтирање на отстранет оштетен асфалт на делови од коловоз со асфалт БНХС16 д=7см	m ²	230,00	584,45	134.423,49
A202	Санирање на мрежасти пукнатини, ударни дупки и подолжни пукнатини со отвор поголем од 19мм, со засекување и гребење во правилен облик (д=7см), чистење и прскање со битуменска емулзија и асфалтирање асфалтен слој од БНХС16, д=7см	m ²	50,00	584,45	29.222,50
A203	Асфалтен слој од БНХС16, д=7см во случај на непредвидени појави, како на пример појави на ударни дупки	T	8,00	4.731,26	37.850,09
A204	Машинско прскање со полимерно битуменска емулзија под завршен слој	m ²	1.680,00	44,53	74.809,59
A205	Изработка на горна носива подлога од израмнителен слој од БНХС16 d=5cm	m ²	1.680,00	417,46	701.339,94
A207	Набавка транспорт и вградување на нови бетонски ивичњаци со стандардни димензии 18/24/100 од МБ40 поставени на бетонска подлога МБ20 со атест против мрзнење	m'	100,00	500,96	50.095,71
A208	Нивелирање капаци од постоечки шахти за фекална и атмосферска канализација со рушење на постоечки венец од бетон и транспорт во депонија, изработка на нов бетонски венец 120/120/20 со МБ30 армирање на бетонски венец со Q257 и РАф10 со тежина од 20кг, и постоечки сливници	бр.	6,00	2.337,80	14.026,80

A2: Вкупно Горен строј: 1.041.768,12

A3 ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ

A301	Изработка на проект за времен режим на сообраќај за целиот опфат (реконструкција на улици и тротоари)	бр.	1,00	25.159,18	25.159,18
------	---	-----	------	-----------	-----------

A3: Вкупно Проект за времен режим на сообраќај: 25.159,18

4.1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА

A1 ПРИПРЕМНИ РАБОТИ	190.547,38
A2 КОЛОВОЗ / ГОРЕН СТРОЈ	1.041.768,12
A3 ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ	25.159,18
ВКУПНО ДЕН. БЕЗ ДДВ	1.257.474,68

**4.2. ПРЕДМЕР НА РАБОТИТЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗА УЛ: "КИРИЛ С'МБОВ" -СПОЈ СО УЛ
"ТЕОДОСИЈА ПАУНОВ" - КРАК 2**

Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] x [6]
A101	Обележување и осигурување на траса	км	0,03	8.349,29	250,48
A102	Вадење на постоечки коловозни рабници со утовар и транспорт до 5км на градска депонија	m'	70,00	100,19	7.013,40
A103	Машински ископ на оштетен асфалт од коловоз од стационажа 0+000,00-0+027,57 со утовар и транспорт до 5км на градска депонија	m ²	170,00	100,19	17.032,54
A104	Машинско сечење на вкупна дебелина на постоеан асфалт спој со ул "Теосија Паунов"	m'	16,00	83,49	1.335,89
A1: Вкупно Припремни работи:					25.632,30

A2 КОЛОВОЗ / ГОРЕН СТРОЈ

A203	Асфалтен слој од БНХС16 д=7см со широна 5,0м од сационажа 0+000,00-027,57	m ²	170,00	584,45	99.356,49
A207	Набавка транспорт и вградување на нови бетонски ивичњаци со стандардни димензии 18/24/100 од МБ40 поставени на бетонска подлога МБ20 со атест против мрзнење	m'	70,00	500,96	35.067,00
A2: Вкупно Горен строј:					134.423,49

4.2. РЕКАПИТУЛАЦИЈА

A1 ПРИПРЕМНИ РАБОТИ	25.632,30
A2 КОЛОВОЗ / ГОРЕН СТРОЈ	134.423,49
ВКУПНО ДЕН. БЕЗ ДДВ	160.055,79

4.3. ПРЕДМЕР НА РАБОТИТЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КРСТОСНИЦА, ДЕЛ ОД УЛ: "КИРИЛ С'МБОВ" И СПОЈ СО УЛ: "ТЕОДОСИЈА ПАУНОВ" - КРАК 3

A1 ПРИПРЕМНИ РАБОТИ

Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] x [6]
A101	Обележување и осигурување на траса	км	0,10	8.349,29	834,93
A102	Вадење на постоечки коловозни рабници со утовар и транспорт до 5км на градска депонија	m'	180,00	100,19	18.034,46
A103	Машински ископ на оштетен асфалт на дел од коловоз со утовар и транспорт до 5км на градска депонија	m ²	100,00	100,19	10.019,14
A104	Машинско сечење на вкупна дебелина на постоеан асфалт и бетон на споеви	m'	230,00	83,49	19.203,36
A105	Орапавување, профилирање со стругање на коловозот до 3см дебелина	m ²	1.100,00	44,53	48.982,47

A1: Вкупно Припремни работи:	97.074,35
------------------------------	-----------

A2 КОЛОВОЗ / ГОРЕН СТРОЈ

Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
A201	Набавка ,транспорт и вградување на тампонски слој од дробеник со просечна дебелина д=5-10см за поравнување на корен тампонски слој, со планирање и набивање со јакост од 80МРа по метод на кружна плоча	m^3	12,00	807,10	9.685,17
A202	Исполна помеѓу коловозни работници и постоечки коловоз и асфалтирање на отстранет оштетен асфалт на делови од коловоз со асфалт БНХС16 д=7см	m^2	150,00	584,45	87.667,49
A203	Санирање на мрежасти пукнатини, ударни дупки и подолжни пукнатини со отвор поголем од 19мм,со засекување и гребење во правилен облик (д=7см),чистење и прскање со битуменска емулзија и асфалтирање асфалтен слој од БНХС16, д=7см	m^2	50,00	4.731,26	236.563,08
A204	Асфалтен слој од БНХС16, д=7см во случај на непредвидени појави, како на пример појави на ударни дупки	T	6,00	584,45	3.506,70
A205	Машинско прскање со полимерно битуменска емулзија под завршен слој	m^2	1.100,00	44,53	48.982,47
A206	Изработка на горна носива подлога од израмнителен слој од БНХС16 d=5cm	m^2	1.100,00	417,46	459.210,68
A207	Набавка транспорт и вградување на нови бетонски ивичњаци со стандардни димензии 18/24/100 од МБ40 поставени на бетонска подлога МБ20 со атест против мрзнење	m'	180,00	500,96	90.172,28
A208	Нивелирање постоечки странични атмосферски решетки L=2,0м и L=3,0м	бр.	2,00	2.337,80	4.675,60
A209	Нивелирање капаци од постоечки шахти за фекална и атмосферска канализација со рушење на постоечки венец од бетон и транспорт во депонија, изработка на нов бетонски венец 120/120/20 со МБ30 армирање на бетонски венец со Q257 и РАФ10 со тежина од 20кг	бр.	3,00	2.504,79	7.514,36

A2: Вкупно Горен строј: 947.977,82

4.3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ДЕНАРИ

A1 ПРИПРЕМНИ РАБОТИ	97.074,35
A2 КОЛОВОЗ / ГОРЕН СТРОЈ	947.977,82
ВКУПНО ДЕН. БЕЗ ДДВ	1.045.052,17

4.4. ПРЕДМЕР НА РАБОТИТЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ: "110" СПОЈ СО КРСТОСНИЦА И УЛ:"НИКОЛА ВАПЦАРОВ"-КРАК 4
A1 ПРИПРЕМНИ РАБОТИ

Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] x [6]

A101	Обележување и осигурување на траса	км	0,05	8.349,29	417,46
A102	Вадење на постоечки коловозни рабници со утовар и транспорт до 5км на градска депонија	m'	90,00	100,19	9.017,23
A103	Машинско сечење на вкупна дебелина на постоеен асфалт и бетон на споеви	m'	100,00	83,49	8.349,29
A104	Орапавување, профилирање со стругање на коловозот до 3см дебелина	m ²	1.100,00	44,53	48.982,47
A1: Вкупно Припремни работи:					66.766,45
A2 КОЛОВОЗ / ГОРЕН СТРОЈ					
Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
A201	Исполна помеѓу коловозни рабници и постоечки коловоз со асфалт БНХС16 д=7см	m ²	30,00	584,45	17.533,50
A202	Санирање на мрежасти пукнатини, ударни дупки и подолжни пукнатини со отвор поголем од 19мм, со засекување и гребење во правилен облик (д=7см), чистење и прскање со битуменска емулзија и асфалтирање асфалтен слој од БНХС16, д=7см	m ²	20,00	584,45	11.689,00
A203	Асфалтен слој од БНХС16, д=7см во случај на непредвидени појави, како на пример појави на ударни дупки	T	2,00	4.731,26	9.462,52
A204	Машинско прскање со полимерно битуменска емулзија под завршен слој	m ²	230,00	44,53	10.241,79
A205	Изработка на горна носива подлога од израмнителен слој од БНХС16 d=5cm	m ²	230,00	417,46	96.016,78
A206	Набавка транспорт и вградување на нови бетонски ивичњаци со стандардни димензии 18/24/100 од МБ40 поставени на бетонска подлога МБ20 со атест против мрзнење	m'	90,00	500,96	45.086,14
A207	Нивелирање капаци од постоечки шахти за фекална и атмосферска канализација со рушење на постоечки венец од бетон и транспорт во депонија, изработка на нов бетонски венец 120/120/20 со МБ30 армирање на бетонски венец со Q257 и РАф10 со тежина од 20кг	бр.	1,00	2.337,80	2.337,80
A2: Вкупно Горен строј:					192.367,53
4.4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА					
ДЕНАРИ					
A1 ПРИПРЕМНИ РАБОТИ					
66.766,45					
A2 КОЛОВОЗ / ГОРЕН СТРОЈ					
192.367,53					
ВКУПНО ДЕН. БЕЗ ДДВ					
259.133,98					

ВКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ: "НИКОЛА ВАПЦАРОВ", ДЕЛ ОД УЛ: "КИРИЛ С'МБОВ" И ДЕЛ ОД УЛ: "110"	ДЕНАРИ
4.1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА	1.257.474,68
4.2. РЕКАПИТУЛАЦИЈА	160.055,79
4.3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА	1.045.052,17

4.4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА	259.133,98
ВКУПНО ДЕН. БЕЗ ДДВ	2.721.716,62
ДДВ:	489.908,99
ВКУПНО ДЕН. СО ДДВ	3.211.625,61

**4.5. ПРЕДМЕР НА РАБОТИТЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗА
УЛ:“НИКОЛА ВАПЦАРОВ“- ТРОТОАР ЛЕВО -КРАК 1**

A1 ИЗРАБОТКА НА ТОТОАРИ					
Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] x [6]
A101	Обележување и осигурување на траса	км	0,25	8.349,29	2.087,32
A102	Машински ископ на земја и отстранување на бетонски пристапи во парцели и влезови д=5-10см со утовар и транспорт до 5км на градска депонија	m ³	135,00	155,85	21.040,20
A103	Изработка на подтло	m ²	480,00	44,53	21.374,17
A104	Набавка транспорт и вградување на тампонски слој од дробеник д=10см за подлога на бекатон плочки со машинско набивање и нивелирање до потребна збиеност	m ³	115,00	807,10	92.816,22
A105	Набавка и поставување на бетонски павер елементи (бекатон плочки)дебелина д=6см поставени врз ризла за поравнување д=2см со гранулација 1-2мм на тампонски слоја од дробеник,фугирање на фуги со ризла со гранулација од 0-4мм. Плочки со отпорност на абење,впивање вода под атмосферски притисок намногу 10%,постојаност на дејство на мраз. Бекатон плочки со квалитет: јакост на притисок 30Mрач	m ²	475,00	528,79	251.174,32
	Набавка, транспорт и вградување на бетонски рабници (ивичњаци) со димензии 5/19/100cm, за неизградените градежни парцели,со потребен атест за водонепропустливост и отпорни на мрзнење, поставени во бетон МБ20 и фугирање на фуги	m ¹	50,00	500,96	25.047,86
A1:ИЗРАБОТКА НА ТОТОАР -ЛЕВО				ВКУПНО ДЕН. БЕЗ ДДВ	413.540,09

**4.6. ПРЕДМЕР НА РАБОТИТЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗА
УЛ:“НИКОЛА ВАПЦАРОВ“- ТРОТОАР ДЕСНО - КРАК 1**

A1 ИЗРАБОТКА НА ТОТОАРИ					
Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] x [6]
A101	Обележување и осигурување на траса	км	0,20	8.349,29	1.669,86
A102	Машински ископ и отстранување на бетонска подлога од тротоар со утовар и транспорт до 5км на градска депонија	m ³	135,00	155,85	21.040,20

	Набавка транспорт и вградување на тампонски слој од дробеник со просечна дебелина $d=5-10\text{cm}$ за подлога на бекатон плочки со машинско набивање и нивелирање до потребна збиеност	m^3	115,00	807,10	92.816,22			
A105	Набавка и поставување на бетонски павер елементи (бекатон плочки)дебелина $d=6\text{cm}$ поставени врз ризла за поравнување $d=2\text{cm}$ со гранулација 1-2мм на тампонски слоја од дробеник,фугирање на фуги со ризла со гранулација од 0-4мм. Плочки со отпорност на абење,впивање вода под атмосферски притисок намногу 10%,постојаност на дејство на мраз. Бекатон плочки со квалитет: јакост на притисок 30Мрач	m^2	475,00	512,09	243.242,50			
A1:ИЗРАБОТКА НА ТОТОАР -ЛЕВО			ВКУПНО ДЕН. БЕЗ ДДВ		358.768,78			
ВУПЕН РЕКАПИТУЛАР ЗА ИЗРАБОТКА НА ТРОТОАРИ ЗА УЛ.“НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ КРАК 1			ДЕНАРИ					
4.5. ТРОТОАР-ДЕСНО			413.540,09					
4.6. ТОТОАР - ЛЕВО			358.768,78					
			ВКУПНО ДЕН. ДДВ					
			772.308,86					
			ДДВ:					
			139.015,59					
			ВКУПНО ДЕН. СО ДДВ					
			911.324,45					
4.2. ПРЕДМЕР НА РАБОТИТЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗА УЛ:“НИКОЛА ВАПЦАРОВ“-СПОЈ СО УЛ “ТЕОДОСИЈА ПАУНОВ“ ТРОТОАР ЛЕВО -КРАК 2								
A1 ИЗРАБОТКА НА ТОТОАРИ								
Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари			
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] x [6]			
A101	Обележување и осигурување на траса	км	0,03	8.349,29	250,48			
A102	Машински ископ на земја III категорија со утовар и транспорт до 5км на градска депонија	m^3	7,00	155,85	1.090,97			
A103	Изработка на подтло	m^2	30,00	44,53	1.335,89			
A104	Набавка транспорт и вградување на тампонски слој од дробеник $d=10\text{cm}$ за подлога на бекатон плочки со машинско набивање и нивелирање до потребна збиеност	m^3	3,00	807,10	2.421,29			
A105	Набавка и поставување на бетонски павер елементи (бекатон плочки)дебелина $d=6\text{cm}$ поставени врз ризла за поравнување $d=2\text{cm}$ со гранулација 1-2мм на тампонски слоја од дробеник,фугирање на фуги со ризла со гранулација од 0-4мм. Плочки со отпорност на абење,впивање вода под атмосферски притисок намногу 10%,постојаност на дејство на мраз. Бекатон плочки со квалитет: јакост на притисок 30Мрач	m^2	30,00	512,09	15.362,68			

Набавка, транспорт и вградување на бетонски рабници (ивичњаци) со димензии 5/19/100cm, за неизградените градежни парцели, со потребен атест за водонепропустливост и отпорни на мрзнење, поставени во бетон МБ20 и фугирање на фуги	m ¹	24,00	500,96	12.022,97
A1:ИЗРАБОТКА НА ТОТОАР -ЛЕВО		ВКУПНО ДЕН. БЕЗ ДДВ	32.484,28	
		ДДВ:	5.847,17	
		ВКУПНО ДЕН. СО ДДВ	38.331,45	

ВУПЕН РЕКАПИТУЛАР ЗА ИЗРАБОТКА НА ТРОТОАРИ ЗА УЛ.“НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ КРАК 1 И КРАК 2	ДЕНАРИ
ТРОТОАР-УЛ.“НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ КРАК-1	772.308,86
ТРОТОАР-УЛ.“НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ КРАК-2	32.484,28
ВКУПНО ДЕН. БЕЗ ДДВ	804.793,15

СЕ ВКУПЕН РЕКАПИТУЛАР ЗА ИЗРАБОТКА НА РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.“НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ ДЕЛ ОД УЛ: “КИРИЛ С’МБОВ“ И ДЕЛ ОД УЛ:“110“ И ТРОТОАРИ	ДЕНАРИ
1. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ:“НИКОЛА ВАПЦАРОВ“, ДЕЛ ОД УЛ: “КИРИЛ С’МБОВ“ И ДЕЛ ОД УЛ:“110“	2.721.716,62
2. ИЗРАБОТКА НА ТРОТОАРИ ЗА УЛ.“НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ КРАК 1 И КРАК 2	804.793,15
ВКУПНО ДЕН. БЕЗ ДДВ	3.526.509,77

III. ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА ЗА УЛ.“8-МИ СЕПТЕМВРИ“

ПРЕДМЕР НА РАБОТИТЕ ЗА УЛ:“8МИ СЕПТЕМВРИ“					
A1 ПРИПРЕМНИ РАБОТИ					
Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] x [6]
A101	Обележување и осигурување на траса	км	0,20	8.349,29	1.669,86
A102	Орапавување, профилирање со стругање на коловозот до 3см дебелина	m ²	800,00	44,53	35.623,62

A103	Машински ископ (влезови пред објекти и бетонирани делови од коловоз) на бетон, испоп на земја III категорија, со утовар и транспорт до бкм на градска депонија	m^3	20,00	155,85	3.117,07
A104	Машински ископ на асфалт од коловоз стационажа 0+000,00-0+020,00 со утовар и транспорт до бкм на градска депонија	m^2	90,00	155,85	14.026,80
A105	Вадење на постоечки коловозни рабници со утовар и транспорт до бкм на градска депонија	m'	60,00	122,46	7.347,37
	Машински ископ д=20см од стационажа 0+000,00-0+020,00 со утовар и транспорт до бкм на градска депонија	m^3	18,00	139,15	2.504,79
	Набавка, транспорт и вградување на тампонски слој од дробеник д=25см со јакост од 80MPa по метод на кружна плоча	m^3	18,00	807,10	14.527,76
A105	Машинско сечење на вкупна дебелина на постоен асфалт и бетон на споеви	m'	200,00	83,49	16.698,57
A1: Вкупно Припремни работи:					95.515,82
A2 КОЛОВОЗ / ГОРЕН СТРОЈ					
Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
A201	Изработка на горна носива подлога од израмнителен слој од БНХС16 д=5cm	m^2	900,00	417,46	375.717,83
A202	Машинско прскање со полимерно битуменска емулзија под завршен слој	m^2	900,00	44,53	40.076,57
A203	Исполна помеѓу коловозни рабници и на делови од коловоз на одстранетиот бетон со асфалт БНХС16 д=7cm	m^2	100,00	584,45	58.445,00
A204	Санирање на мрежасти пукнатини, ударни дупки и подолжни пукнатини со отвор поголем од 19мм, со засекување и гребење во правилен облик (д=7cm), чистење и прскање со битуменска емулзија и асфалтирање асфалтен слој од БНХС16, д=7cm	m^2	50,00	584,45	29.222,50
A205	Набавка транспорт и вградување на нови бетонски ивичњаци со стандардни димензии 18/24/100 од МБ40 поставени на бетонска подлога МБ20 со атест против мрзнење	m'	70,00	500,96	35.067,00

A206	Нивелирање капаци од постоечки шахти за фекална и атмосферска канализација со рушење на постоечки венец од бетон и транспорт во депонија, изработка на нов бетонски венец 120/120/20 со МБ30 армирање на бетонски венец со Q257 и РАф10 со тежина од 20кг, и постоечки сливници,према нова кота на нивелета на улица	пар.	4,00	24.602,56	98.410,24
A2: Вкупно Горен строј:					636.939,12
А3 ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ					
A301	Изработка на проект за времен режим на сообраќај	бр	1	25.047,86	25.047,86
A3: Вкупно Проект за времен режим на сообраќај:					25.047,86

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		ДЕНАРИ
A1 ПРИПРЕМНИ РАБОТИ		95.515,82
A2 КОЛОВОЗ / ГОРЕН СТРОЈ		636.939,12
A3 ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ		25.047,86
ВКУПНО ДЕН. БЕЗ ДДВ		757.502,80
ДДВ:		136.350,50
ВКУПНО ДЕН. СО ДДВ		893.853,30

IV. ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА ЗА УЛ.“529“

ПРЕДМЕР НА РАБОТИТЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ.“529“					
А1 ПРИПРЕМНИ РАБОТИ					
Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] x [6]
A101	Обележување и осигурување на траса	км	0,10	8.349,29	834,93
A102	Машинско сечење на вкупна дебелина на постоен асфалт и бетон на споеви	m ¹	14,00	83,49	1.164,32
A1: Вкупно Припремни работи:					1.999,25
А2 ДОЛЕН СТРОЈ					
Позиција	Опис на работите	ед. мерка	количина	ед. цена	вк. денари
A201	Широк машински ископ во карпа (делумно земја IV категорија 30%) со утовар и одоз до 5км	m ³	74,00	155,85	11.533,15
A202	Изработка на насип со машинско планирање и валирање до потребна збиеност	m ³	8,00	161,42	1.291,36

A203	Изработка на постелица	m ²	530,00	44,53	23.600,65
A2: Вкупно Долен строј:					36.425,15

A3 КОЛОВОЗ / ГОРЕН СТРОЈ

A301	Набавка ,транспорт и вградување на тампонски слој од дробеник д=25см со јакост од 80МРа по метод на кружна плоча	m ³	140,00	807,10	112.993,66
A302	Вградување на асфалтен слој од БНХС 16 за коловоз со дебелина д=7см	m ²	550,00	584,45	321.447,47
A303	Набавка, транспорт и вградување на нови бетонски рабници со стандардни димензии 18/24/100см од МБ40 поставени на бетонска подлога МБ20	m'	150,00	500,96	75.143,57

A3: Вкупно Горен строј: 509.584,69

A4 ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ

A401	Изработка на проект за времен режим на сообраќај	бр	1	25.047,86	25.047,86
A4: Вкупно Проект за времен режим на сообраќај:					25.047,86

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	ДЕНАРИ
A1 ПРИПРЕМНИ РАБОТИ	1.999,25
A2 ДОЛЕН СТРОЈ	36.425,15
A3 КОЛОВОЗ / ГОРЕН СТРОЈ	509.584,69
A4 ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ	25.047,86
ВКУПНО ДЕН. БЕЗ ДДВ	573.056,95
ДДВ:	103.150,25
ВКУПНО ДЕН. СО ДДВ	676.207,20

Севкупен рекапитулар:

Предмер пресметка I	664.984,09
Предмер пресметка II	3.526.509,77
Предмер пресметка III	757.502,80
Предмер пресметка IV	573.056,95
ВКУПНО БЕЗ ДДВ	5.522.053,60
ДДВ:	993.969,65
ВКУПНО СО	6.516.023,25
ДДВ:	

за Изведувачот
ЕНЕРГОИНВЕСТ ТРЕЈД Скопје
Одговорно лице,


(Лубен Илиевски)

Изработил: Соработник за поддршка и прибирање на документација за водење на постапки за јавни набавки-Далиборка Стојанова
Контролиран: Помошник Раководител на Сектор за располагање и уредување на градежно земјиште -Влатко Димитров

за Нарачувачот


Општина Кочани

Градоначалник,

(Николчо Илијев)

