

ДОГОВОР

Склучен помеѓу:

1. **Општина Кочани**, со седиште на ул. "Раде Кратовче" бр.1 - Кочани, застапувана од одговорното лице на Општина Кочани - Градоначалникот на општина Кочани, Николчо Илијев (во натамошниот текст : **Нарачувач**) и

2. **Друштво за производство, трговија и услуги ПАНЕЛ-М експорт-импорт Мехаз ДООЕЛ Тетово**, со седиште на ул. Аце Миладиновски бр.155, Тетово застапувано од овластено лице Авни Саити, со овластување од одговорното лице од 21.08.2020 год. ДБ: 4028999127955; ЕМБС: 5338077, жиро с-ка 530090101133778- Охридска банка АД Скопје (во понатамошниот текст: **Изведувач**).

Предмет на договорот

Член 1

Предмет на Договорот за јавната набавка, со кој Изведувачот се обврзува да изврши определени работи во договорен рок, а Нарачувачот се обврзува да му исплати определена цена за тоа, е извршување на работи за:

Реконструкција на дворот на ОУ "Малина Поп Иванова"

Предметот на набавка од ст.1 на овој член е детално опишан во Предмерот, составен дел на тендерската документација изработена од Нарачувачот, а по Одлука за јавна набавка од 31.07.2020 год., за спроведување на постапка со Поедноставена отворена постапка, со објавување на Оглас бр.11117/2020 на ЕСЈН на 31.07.2020 год., постапка која се спроведува преку ЕСЈН со е-Аукција.

Член 2

Општина Кочани во рамки на проектот "Зајакнување на општинските совети" кој е финансиран од Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC), а спроведуван од УНДП (UNDP) организираше Проектен форум при што за реализација како приоритетен се избра проектот: Изградба на спортско рекреативен центар во ОУ "Малина Поп Иванова".

Работите од чл. 1 на овој Договор треба да се извршат според описот и количините од предмер пресметката, составен дел на овој Договор, како и важечките прописи, правила и стандарди за ваков вид на работа.

Член 3

Со овој договор Нарачувачот и Изведувачот ги регулираат своите права и обврски.

Вредност на договорот и Извор на средствата за реализација на договорот

Член 4

"Вкупната вредност на овој договор изнесува 3.505.059,00 денари без ДДВ, од кои 2.698.048,00 денари без ДДВ се обезбедени од донација во рамките на проектот „Зајакнување на општинските совети“, спроведен од УНДП, а финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка- SDC, предвидени во буџетот на Општина Кочани, Програма NA, ставка 482 (донаторска сметка) и износ од 807.011,00 ден. без ДДВ, односно 952.273 денари со ДДВ, кои се учество на Општина Кочани предвидени во буџетот на Општина Кочани на Програма NA, ставка 482.

Општина Кочани овој грант соодветно го има регистрирано во Влада на РСМ – Секретаријат за европски прашања и Управа за јавни приходи согласно како проект кој се финансира од парични средства на странски донатор и во кое е предвидено дека нема да се плаќаат увозни давачки и даноци. Така финансиските средства за овој дел од набавката се ослободени од данок на додадена вредност.

Изведувачот е должен да го реализира договорот согласно дадените единечни цени во конечната предмер пресметката кои се фиксни и непроменливи по било кој основ, до истекот на рокот на важноста на овој договор.

Во согласност со Извештајот за текот на е-Аукцијата генериран на ЕСЈН единечните цени за изразување на поделните фази и позиции се намалени пропорционално на секоја ставка посебно и истите се составен дел на овој Договор.

Начин и рок на плаќање

Член 5

Плаќањето на работите кои се предмет на овој договор, ќе се врши по доставување на ситуација за извршени работи (времена или завршна), што ја доставува Изведувачот, со дефинирани и изведени позиции, одложено до 60 / шеесет / дена, сметано од денот на приемот на истата во архивата на Нарачувачот.

Времената ситуација Изведувачот ја доставува до Нарачувачот во примерен рок по истекот на периодот за кој се однесува, потпишана и заверена од страна на определен Надзорен орган од Нарачувачот.

Завршната ситуација Изведувачот ја составува и поднесува на исплата до Нарачувачот, врз основа на стварно изведени и завршени работи, потпишана и заверена од страна на определен Надзорен орган од Нарачувачот.

Член 6

Нарачувачот има право да задржи сразмерен дел од цената за отстранување на недостатоците утврдени при примопредавањето на работите.

Член 7

Задржаниот дел од цената Нарачувачот може да го употреби за остранување на недостатоците на изведените работи, ако Изведувачот на писмена покана од Нарачувачот не ги отстрани тие недостатоци во примерениот рок .

Член 8

Задржаниот износ, односно, неговиот непотрошен дел Нарачувачот му го исплатува на Изведувачот во рок од 8/осум/ дена од денот на примопредавањето на работите, односно, веднаш по отстранувањето на недостатоците утврдени при примопредавањето.

Динамика на изведување на работите

Член 9

Изведувачот е должен работите од предметот на договорот за јавната набавка опишани во чл.1 на овој Договор да ги изведе на следниов начин :

- по уредно доставено барање од Договорниот орган за воведување во работа, кое ќе ги содржи сите потребни податоци за несметано изведување на работата, согласно Предмер пресметката, а заради реализација на договорот

Изведувачот е должен да ги изведе работите - предмет на договорот за конкретната јавна набавка, во рок од два месеци сметано од денот на воведувањето во работа од страна на Договорниот орган и констатирано на Записник за воведување во работа.

Нарачувачот ќе го воведо Изведувачот во работа во рок од 7 /седум/ дена по стапување на сила на овој договор.

Ако Изведувачот не ги започне работите веднаш по воведувањето во работата, Нарачувачот ќе му остави дополнителен примерен рок од 3 /три/ дена за започнување на работите.

Ако Изведувачот ниту во рокот од ст. 3 на овој член, не започне со изведување на работите, Нарачувачот може да го раскине договорот и да бара од Изведувачот надомест н штетата.

Квалитативна и квантитативна контрола

Член 10

Во текот на изведување на работите, ќе се утврдува квалитетот и квантитетот на истите.

Носителот на набавката е должен при изведување на работите да вградува материјали и опрема што му одговараат на пропишаниот квалитет, согласно техничките прописи.

Изведувачот е должен да го предупреди Нарачувачот за воочените или утврдените недостатоци на материјалите и опремата што се предвидени во Предмер пресметката, како и материјалите и опремата што ги набавил или избрал Нарачувачот.

Материјалите и опремата од претходниот став на овој член, Изведувачот може да ги вградува само ако Нарачувачот, (откако Изведувачот го предупредил за недостатоците), бара да се вградат и ако вградувањето на тие материјали и опрема не ја загрозува стабилноста на објектот, животите на луѓето, соседните објекти, сообраќајот и околината.

Член 11

Изведувачот е одговорен за употреба на материјалите и опремата што не му одговараат на договорениот или пропишаниот квалитет.

Член 12

Изведувачот е должен да даде докази за квалитетот на употребените материјали и опрема и на изведените работи и да му овозможи контрола на Нарачувачот.

Конечната оценка на квалитетот на изведените работи и на употребените материјали и опрема се врши при примопредавањето на изведените работи.

Ако контролата на Нарачувачот бара откривање на одделни работи или просечување отвори, Изведувачот е должен да го овозможи тоа.

Трошоците на контролата ги поднесува Изведувачот.

Сите наоди на контролата на Изведувачот и на контролата на Нарачувачот се запишуваат во градежниот дневник.

Во случај на несогласност на наодите на контролата на Изведувачот и на контролата

на Нарачувачот, ќе се изврши заедничка дополнителна контрола. Трошоците на заедничката

дополнителна контрола паѓаат на товар на договорачот чиј наод не е потврден.

Член 13

Ако Изведувачот во текот на изведувањето на работите не постапи по основаното

барање на Нарачувачот и не ги отстрани недостатоците на изведените работи, Нарачувачот може да го раскине договорот и да бара од Изведувачот надомест на штета што настанала поради некавалитетно изведените работи и поради раскинувањето на договорот.

Ако Изведувачот не ги отстрани во примерениот рок (во зависност од големината) недостатоците што се утврдени при техничкиот преглед и примопредавањето на изведените работи, Нарачувачот може, врз товар на Изведувачот отстранувањето на недостатоците да му го отстапи на трето лице. При тоа Нарачувачот е должен да постапува како добар стопанственик.

Член 14

Ако постои оправдано сомневање дека работите ќе бидат изведени во договорениот рок, Нарачувачот има право да побара од Изведувачот да превземе потребни мерки со кои се обезбедува соодветно забрзување на работите и нивно усогласување со договорениот план на градењето.

Член 15

Изведувачот има право да бара продолжување на рокот за изведување на работите во случај во кој поради променети околности или неисполнување на обврските од Нарачувачот бил спречен да ги изведува работите.

Продолжувањето на рокот се определува според траењето на пречката, со тоа што рокот се продолжува и за времето потребно за повторното започнување на работите и за евентуалното поместување на работите во понеповолно годишно време.

Како причини, поради кои, во смисла на ст. 1 од овој член, може да се бара продолжување на роковите, се сметаат особено:

- 1) природни настани (пожар, поплава, земјотрес, исклучително лошо време, невообичаено за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите и сл.);
- 2) мерките предвидени со акти на надлежните органи;
- 3) задоцнување на воведувањето на Изведувачот во работата;
- 4) непредвидените работи за кои Изведувачот при склучување на договорот не знаел ниту можел да знае дека мораат да се изведат;

Член 16

Изведувачот е должен барањето за продолжување на рокот да го поднесе до Нарачувачот штом ќе дознае за причината поради која рокот може да се продолжи.

Обврски на Изведувачот

Член 17

Изведувачот е должен работите од чл. 1 на овој Договор да ги изведе на начин и во роковите што се определени со овој Договор, прописите и правилата на струката, а согласно Предмер-пресметката, составен дел на овој Договор.

Член 18

Изведувачот е должен на објектот да води градежен дневник и градежна книга (со пропишана форма) кои ќе бидат потпишани од Надзорот на градба.

Член 19

За изведување на работите, предмет на овој Договор, Изведувачот се обврзува да обезбеди стручни, квалификувани и овластени лица, согласно Законот за градење, подзаконските акти и доставената понуда.

За изведување на работите, предмет на овој Договор, Изведувачот е должен да именува раководен инженер на градилиштето – одговорно лице, како и инженери за одделни видови работи и за тоа писмено да го извести Нарачувачот, на денот на воведувањето во работа.

Член 20

Изведувачот е должен на градилиштето да презема мерки заради обезбедување на сигурноста на објектот и на работите, опремата, уредите и инсталациите, работниците, минувачите, сообраќајот, соседните објекти и околината.

Ако на исто градилиште работи изведуваат повеќе изведувачи, секој изведувач презема мерки на заштита и ја обезбедува сигурноста на работите што тој ги изведува.

Трошоците за спроведување на мерките од ст. 1 и 2 на овој член, ги поднесува Изведувачот што ги презема тие мерки.
Изведувачот обезбеди полиси за осигурување на лицата кои ќе бидат вклучени во работите, како и за работите предмет на овој договор, материјалите и опремата кои треба да ги вгради.

Член 21

Од почетокот на изведувањето до предавањето на работите на Нарачувачот, Изведувачот на погоден начин ги обезбедува и чува изведените работи, опрема и материјали од оштетување, пропаѓање, однесување или уништување.

Ако на исто градилиште работи изведуваат повеќе изведувачи, секој од нив ги обезбедува и чува своите работи, опрема и материјали.

Изведувачот ги поднесува трошоците на обезбедувањето и чувањето на изведените работи, опрема и материјали и на ризикот на нивното оштетување, уништување, однесување и пропаѓање.

Обврски на Нарачувачот

Член 22

Нарачувачот е должен да ги отстрани сите постоечки проблеми во предвидениот рок до воведување на Изведувачот во работа со што би се овозможило несметано изведување на работите.

Член 23

Нарачувачот е должен, по склучувањето на Договорот, да го воведи Изведувачот во работа.

Воведувањето на Изведувачот во работа опфаќа, особено:

1) предавање на градилиштето, под кое, зависно од предметот на Договорот, се подразбира обезбедување на Изведувачот право на пристап на градилиштето;

За воведувањето на Изведувачот во работа се составува посебен Записник и тоа се констатира во градежниот дневник.

Надзор на изведување на работите

Член 24

Нарачувачот има право да врши надзор на изградба над работите на Изведувачот заради проверување и обезбедување на нивно уредно изведување, особено во поглед на видот, количеството и квалитетот на работите, на материјалните и опремата и на предвидените рокови.

Заради вршење на надзор на изградба Нарачувачот има право на пристап на градилиштето, во работилниците, погоните и местата за складирање на материјалите.

Надзорот над градба, го врши надзорниот инженер што ќе го определи Нарачувачот.

За надзорниот инженер што е определен да врши надзор на изградба и за неговите

овластувања Нарачувачот го известува Изведувачот.

Изведувачот е должен да му овозможи на Нарачувачот вршење на надзор на изградба.

Член 25

Забелешките во поглед на начинот на изведувањето на работите, на употребениот материјал или на текот на изведувањето на работите Нарачувачот е должен без одлагање да му ги соопшти на Изведувачот.

Сите забелешки и наоди од Нарачувачот се соопштуваат во писмена форма и се запишуваат во градежниот дневник.

Член 26

Изведувачот е должен да постапи по сите основни барања од Нарачувачот поднесени во врска со вршењето на стручниот надзор.

Начин на примопредавање на изведените работи

Член 27

Веднаш по завршувањето на одредени изведени активности Изведувачот го известува Нарачувачот во писмена форма дека работите се завршени.

Член 28

Нарачувачот и Изведувачот се должни без одлагање да пристапат кон примопредавање на работите.

Ако Нарачувачот започнал да го користи изведени работи пред примопредавањето, се смета дека примопредавањето е извршено со денот на почетокот на користењето.

Член 29

За примопредавањето се составува Записник кој ги содржи особено следните податоци:

- 1) дали работите се изведени според договорот, прописите и правилата на структурата;
- 2) дали квалитетот на изведените работи му одговара на договорениот квалитет, односно, кои работи Изведувачот треба на свој трошок да ги доработи, поправи или повторно да ги изведе и во кој рок тоа треба да го стори;
- 3) за кои прашања од техничка природа не е постигната согласност помеѓу овластените претставници на договорачите;
- 4) датумот на завршувањето на работите и датум на извршеното примопредавање.

Член 30

Записникот за примопредавање може да го состави и само еден договорач без учество

на другиот ако другиот договорач неоправдано го одбие учеството во примопредавањето или неоправдано не се одзове на поканата да учествува во примопредавањето. Таквиот Записник се доставува до другиот договорач. Со денот на доставувањето на Записникот настануваат последиците во врска со примопредавањето.

Член 31

Ако во Записникот за примопредавањето обострано се констатира дека

Изведувачот

треба на свој трошок да доработи, поправи или повторно да изведе одделни работи, Изведувачот е должен веднаш да пристапи кон изведување на тие работи.

Ако Изведувачот не ги изведе работите од ст. 1 на овој член во примерениот рок, Нарачувачот може да ангажира друго лице да ги изведе врз товар на Изведувачот.

Услови за извршување на дополнителни недоговорени работи

Член 32

Изведувачот е должен да ги изведе договорените работи на начин и во роковите определени со овој Договор.

Како договорени работи во смисла на ст. 1 на овој член се сметаат и вишоците на работите.

Член 33

Изведувачот е должен по писмен налог од Нарачувачот да ги изведе непредвидените работи.

Член 34

Нарачувачот е должен изведувањето на непредвидените работите да му ги отстапи на Изведувачот, а на трето лице може да му ги отстапи ако Изведувачот одбие да ги изведе воопшто или навремено.

Член 35

Нарачувачот е должен изведувањето на дополнителните работи пред отстапувањето на трето лице да му го понуди на Изведувачот.

Изведувачот може изведувањето на дополнителните работи да го прифати или одбие.

Гарантен период

Член 36

Изведувачот гарантира дека изведените работи во времето на примопредавањето ќе се во согласност со договорот, прописите и правилата на структурата и дека нема да има мани што ќе ја оневозможуваат или намалуваат нивната вредност или нивната подобност за редовна употреба.

Гарантниот период за квалитетот на изведените работи изнесува **24 месеци**.

Гарантниот период започнува да тече од примопредавањето на изведените работи или на дел од изведените работи, а ако користењето на истите започнало пред примопредавањето - од почетокот на користењето без надоместок да ги отстранува сите недостатоци кои произлегуваат од нестручно и неквалитетно изведување на работите.

Гаранција за квалитетно извршување на Договорот

Член 37

Согласно Известување од Нарачувачот, Изведувачот во благовремен рок достави банкарска гаранција за квалитетно извршување на Договорот бр.717/2020 во еден оригинален примерок издадена од Охридска банка АД Скопје, со важност од 03.09.2020 год. до 30.11.2020 год. на износ од 206.800,00 ден., со која се обврзува дека навремено, квалитетно и според условите од договорот ќе ги изврши работите кои се предмет на овој договор.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го известат носителот на набавката. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот, Носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на Договорниот орган.

Времетраење на важност на договорот

Член 38

Времетраење на важноста на овој Договор претставува времето кога ќе бидат исполнети обврските кои што со овој Договор ги имаат превземено договорните страни, но не подоцна од 2 месеци, сметано од денот на воведувањето во работа од страна на Нарачателот и констатирано на Записник за воведување во работа.

Услови за прекинување или раскинување на договорот

Член 39

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штета.

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

Договорот не може да се раскине поради не исполнување на незначителен дел од обврската.

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуална штета.

Решавање на спорови

Член 40

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусобно договарање. Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена, спорот ќе се решава пред стварно и месно надлежен суд

Завршни и општи одредби

Член 41

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма ако се потпишани од двете договорни страни и ако се во согласност со Законот за јавните набавки и другите важечки прописи во РСМ.

Член 42


Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 43

Овој Договор е составен во 6 (шест) еднакви примероци, од кои 4 (четири) примероци за Нарачувачот и 2 (два) примероци за Изведувачот, а стапува на сила на денот на потпишувањето од двете договорни страни.

за Изведувачот
Панел-М ДООЕЛ Тетово
Овластено лице,


(Авни Саити)



за Нарачувачот
Општина Кочани
Градоначалник,




(Николчо Илијев)

Составен дел на овој Договор е :

- предмер-пресметка со намалени цени согласно Извештај од е-аукција

Изработил: Соработник за поддршка и пребирање на документација за водење на постапки за јавни набавки – Татјана Крстова

Контролирал: Раководител на Сектор за планирање и развој- Елена Димитровска

ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА СО НАМАЛЕНИ ЦЕНИ ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА АУКЦИЈА
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДВОРОТ НА ОУ МАЛИНА ПОПИВАНОВА – КОЧАНИ

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
I	ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ						
1	ПЕШАЧКА ПАТЕКА „А1“						
1.1	Припрема премерување и обележување на теренот за изведба на пешачка патека А1	m ²	95.17	24,30	2312,63	28,67	2728,90
1.2	Машински ископ и отстранување на хумосен слој со Д= 30-40 см за изведба на пешачки патеки на земја од 3-та и 4- та категорија и одлагање на земјата во непосредна близина (количината е зголемена за 30% заради растреситост на почвата)	m ³	55.15	194,40	10721,16	229,39	12650,97
1.3	Набавка, планирање и набивање на тампон - ски слој со Д=20см како подлога испод пешачки патеки						
	- пешачка патека А1	m ³	24.96	729,00	18195,84	860,22	21471,09
	(количината е зголемена за 30% заради растресит.)						
1.4	Набавка и поставување на хумосна земја во формиран леи за ниско зеленило во слој од 30 см	m ³	2.22	324,00	719,28	382,32	848,75
1.5	Набавка, планирање и набивање на слој за поставување на бетонски павер елементи со Д=3-5 см						
	- пешачка патека А1	m ²	95.17	688,50	65524,55	812,43	77318,96

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
1.6	Утовар и изнесување на вишок земја на де - понија на далечина од 10 km (количината е зголемена за 30% заради растре - ситост на почвата)	m ³	28.5	194,40	5540,40	229,39	6537,67
1.7	Изработка и бетонирање на коса рампа со наклон 8% поставена на терен со D=10 см бетонирана со МБ 30 , 380x156 см	m ²	6.08	688,50	4186,08	812,43	4939,57
1.7	Изработка и бетонирање на бетонски скали 6x15, 5x30 см со ширина на крак 144 см и по - дест 180 x 144 см бетонирана со МБ 30	m ²	5.15	688,50	3545,78	812,43	4184,01
1.8	Набавка, транспорт и поставување на бетон- ски павер елементи бехатон плочки со D= 6см произведени согласно МКС EN 13198:2010 поставени на слој од песок						
-	пешачка патека А1	m ²	88.13	648,00	57108,24	764,64	67387,72
1.9	Набавка, транспорт и поставување на бетон- ски павер елементи, ивичњази со висина од мин. 20 см и должина од мин. 40 см произве- дени МКС EN 13198:2010 поставени на бетон со пократката страна за формирање на ос- трови за зеленило	m	25.6	567,00	14515,20	669,06	17127,94
1.10	Набавка, транспорт и поставување на бетон- ски павер елементи, ивичњази со висина од мин. 20 см произведени согласно МКС EN 13198:2010 поставени на бетон - пешачка патека А1 Напомена : Слојот од бетон на кој се поставуваат ивичњаците да е со дебелина не помалку од 5 см. Истиот продолжува и зад ивичњакот најмалку до 1/3 од неговата висина	m	97.1	567,00	55055,70	669,06	64965,73

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
1.11	Изработка и поставување на ограда од метални профили 60/60 мм со висина Н=1.0м заштитени со основна боја на рампа	м	12.1	2025,00	24502,50	2389,50	28912,95
ВКУПНО 1: 261.928,00							

2 ПЕШАЧКА ПАТЕКА „А2“

2.1	Припрема премерување и обележување на теренот за изведба на пешачка патека А2	м ²	103.56	121,50	12582,54	143,37	14847,40
2.2	Машински ископ и отстранување на хумосен слој со Д= 40-65 см за изведба на пешачки патеки на земја од 3-та и 4- та категорија и одлагање на земјата во непосредна близина (количината е зголемена за 30% заради растре - ситост на почвата)	м ³	89.23	194,40	17346,31	229,39	20468,65
2.3	Набавка, планирање и набивање на тампон - ски слој со Д=20см како подлога испод пешачки патеки	м ³	27.04	648,00	17521,92	764,64	20675,87
2.4	Набавка, планирање и набивање на слој за поставување на бетонски павер елементи со Д=3-5 см	м ²	69.8	648,00	45230,40	764,64	53371,87
2.5	Утовар и изнесување на вишок земја на де - понија на далечина од 10 км (количината е зголемена за 30% заради растре - ситост на почвата)	м ³	84.77	194,40	16479,29	229,39	19445,56

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
2.6	Набавка, транспорт и поставување на бетонски павер елементи бехатон плочки со Д= 6см произведени согласно МКС EN 13198:2010 поставени на слој од песок						
-	пешачка патека А2	m ²	69.8	648,00	45230,40	764,64	53371,87
2.7	Набавка, транспорт и поставување на бетонски павер елементи, ивичњаци со висина од мин. 20 см произведени согласно МКС EN 13198:2010 поставени на бетон						
-	пешачка патека А2	m	48.5				
	Напомена : Слојот од бетон на кој се поставуваат ивичњаци да е со дебелина не помалку од 5 см. Истиот продолжува и зад ивичњакот најмалку до 1/3 од неговата висина			567,00	27499,50	669,06	32449,41
	БЕТОНСКИ СКАЛИ						
2.8	Изработка и бетонирање на бетонски скали поставени на терен со скалници 15/33 и коса плоча со просечна дебелина Д=10см со МБ30 во потребна оплата						
-	крак 8x15, 7x33 со ширина 144 см	m ²	3.32	972,00	3227,04	1146,96	3807,91
-	крак 8x15, 7x33 со ширина 190 см	m ²	4.39	972,00	4267,08	1146,96	5035,15
-	крак 9x15, 8x33 со ширина 190 см	m ²	5.02	972,00	4879,44	1146,96	5757,74
-	крак 8x15, 7x33 со ширина 190 см	m ²	4.39	972,00	4267,08	1146,96	3807,91
2.9	Изработка и бетонирање на подести поставени на терен со дебелина на плоча Д=10см со МБ 30 во потребна оплата						
-	подест на кота +/- 0.0 , 180x144см	m ²	2.59	972,00	2517,48	1146,96	2970,63
-	подест на кота +2.55 , 200x190см	m ²	3.8	972,00	3693,60	1146,96	4358,45
-	подест на кота +3.75 , 200x190см	m ²	3.8	972,00	3693,60	1146,96	4358,45

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
	АРМИРАНО БЕТОНСКИ СИДОВИ						
2.10	Машински ископ на земја за лентовидни темели за арм. бетонски потпорен ѕид со ширина 80 см и длабочина 50 см и одлагање на земјата за изнесување	m ³	14.46	162,00	2342,52	191,16	2764,17
2.11	Враќање на земја околу темелните ленти и потпорниот ѕид и нејзино планирање и набивање во слоеви со Д=15см до пот. ката	m ³	6.18	162,00	1001,16	191,16	1181,37
2.12	Набавка, припрема и вградување на арматура со потребните пресеци потпорни ѕидови МА Q 335	kg	346.61	40,50	14037,71	47,79	16564,49
2.13	Изработка и бетонирање на лентовидни темели за арм. Бетонски потпорни ѕидови со ширина 80 см и длабочина 50 см со МБ 30 во потребна делумна олата	m ³	8.24	6885,00	56732,40	8124,30	66944,23
2.14	Изработка и бетонирање на армирано бетонски ѕидови со Д=20см и висина Н=150 см со МБ 30 во еднострана оплата со подупирање	m ³	6.18	6885,00	42549,30	8124,30	50208,17
2.15	Изработка и поставување на ограда од метални профили 60/60 мм со висина Н=1.0м заштитени со основна боја на рампа	m	27.6	2268,00	62596,80	2676,24	73864,22
ВКУПНО 2:					387.696,00		
3 ПЕШАЧКА ПАТЕКА „А3“							
3.1	Припрема премерување и обележување на теренот за изведба на пешачка патека А2	m ²	86.10	24,30	2092,23	28,67	2468,83

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
3.2	Машински ископ и отстранување на хумосен слој со Д= 30-65 см за изведба на пешачки патеки на земја од 3-та и 4- та категорија и одлагање на земјата во непосредна близина (количината е зголемена за 30% заради растре - ситост на почвата)	m ³	84.12	162,00	13627,44	191,16	16080,38
3.3	Набавка, планирање и набивање на тампон - ски слој со Д=20см како подлога испод пешачки патеки -пешачка патека А3 (количината е зголемена за 30% заради растресит.)	m ³	22.15	648,00	14353,20	764,64	16936,78
3.4	Набавка, планирање и набивање на слој за поставување на бетонски павер елементи со Д=3-5 см - пешачка патека А3	m ²	86.052	648,00	55761,70	764,64	65798,80
3.5	Утовар и изнесување на вишок земја на де - понија на далечина од 10 km (количината е зголемена за 30% заради растре - ситост на почвата)	m ³	83.28	194,40	16189,63	229,39	19103,77
3.6	Набавка, транспорт и поставување на бетонски павер елементи бехатон плочки со Д= 6см произведени согласно МКС EN 13198:2010 поставени на слој од песок - пешачка патека А3	m ²	86.05	648,00	55760,40	764,64	65797,27

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
3.7	Набавка, транспорт и поставување на бетонски павер елементи, ивичњаџи со висина од мин. 20 см произведени согласно МКС EN 13198:2010 поставени на бетон - пешачка патека А3 Напомена : Слојот од бетон на кој се поставуваат ивичњаџите да е со дебелина не помалку од 5 см. Истиот продолжува и зад ивичњаџот најмалку до 1/3 од неговата висина	m	86.6	567,00	49102,20	669,06	57940,60
ВКУПНО 3: 206.887,00							
4 ПЕШАЧКА ПАТЕКА „Б“							
4.1	Припрема премерување и обележување на теренот за изведба на пешачки патеки Б	m ²	630.26	24,30	15315,32	28,67	18072,08
4.2	Штемање на постоечка бетонска подлога со просечна дебелина D=12 см во задниот двор на училиштето за формирање на пешачки патеки и зелени острови	m ²	630.26	97,20	61261,27	114,70	72288,30
4.3	Утовар на градежен шут и изнесување на истиот на депонија на далечина од 10 km (количината е зголемена за 20% заради растреситост на материјалот)	m ³	90.76	194,40	17643,74	229,39	20819,62
4.4	Отсекување рамно на постоечка бетонска подлога кон училишната зграда и кон помошните простории во дворот. Напомена: цената да опфати утовар и изнесување на отсечениот материјал	m	77.6	121,50	9428,40	143,37	11125,51

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
4.5	Планирање и набивање на тло во заден двор и припрема за пешачки патеки Б	m ²	630.26	97,20	61261,27	114,70	72288,30
4.6	Набавка и поставување на хумосна земја во во формирани леи за ниско зеленило во слој од 30 см	m ³	64.02	324,00	20742,48	382,32	24476,13
4.7	Набавка, транспорт и поставување на бетонски павер елементи бехатон плочки со D= 6см произведени согласно MKS EN 13198:2010 поставени на слој од песок	m ²	296.67	648,00	192242,16	764,64	226845,75
-	пешачки патеки Б						
4.8	Набавка, транспорт и поставување на бетонски павер елементи, ивичњаци со висина од мин. 20 см и должина од мин. 40 см произведени согласно MKS EN 13198:2010 поставени на бетон со пократката страна за формирање на острови за зеленило	m	95.20	567,00	53978,40	669,06	63694,51
4.9	Набавка, транспорт и поставување на бетонски павер елементи, ивичњаци со висина од мин. 20 см произведени согласно MKS EN 13198:2010 поставени на бетон	m	41.60				
-	пешачки патеки Б						
	Напомена : Слојот од бетон на кој се поставуваат ивичњаци да е со дебелина не помалку од 5 см. Истиот продолжува и зад ивичњакот најмалку до 1/3 од неговата висина			567,00	23587,20	669,06	27832,90
4.10	Изработка и бетонирање на бетонски под со просечна дебелина D=6 см со МБ 30 во потребна оплата и додаток на пластификатот во бетонот на споевите со павер елементите и постојните објекти			437,40	57837,40	516,13	68248,13

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
	Напомена: Во вградениот бетон да се додаде пластификатор и хидрофоб. Истиот да се бетонира со работни фуги од 2см во полиња не поголеми од 7 м ² завршно да се обработи со глетарка	м ²	132.23				
4.11	Изработка и бетонирање на бетонски скали поставени на терен со скалници 15/33 и коса плоча со просечна дебелина D=10см со МБ30 во потребна оплата	м ²	4.75	648,00	3078,00	764,64	3632,04
4.12	- крак 9x14.3, 8x33 со ширина 180 см Изработка и поставување на ограда од метални профили 60/60 мм со висина Н=1.0м заштитени со основна боја на рампа	м	5.45	1944,00	10594,80	2293,92	12501,86

ВКУПНО 4: 526.970,00

5 РАЗГОВОРНИЦА 1

5.1	Припрема премерување и обележување на теренот за изведба на разговорница 1	м ²	11.00	24,30	267,3	28,67	315,41
5.2	Машински ископ и отстранување на хумосен слој со D= 30-40 см за изведба на пешачки патеки на земја од 3-та и 4- та категорија и одлагање на земјата во непосредна близина (количината е зголемена за 30% заради растреситост на почвата)	м ³	6.83	162,00	1106,46	191,16	1305,62
5.3	Набавка, планирање и набивање на тампонски слој со D=20см како подлога испод пешачки патеки	м ³	2.34	648,00	1516,32	764,64	1789,26
-	Разговорница 1 (количината е зголемена за 30% заради растресит.)						

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
5.4	Набавка, планирање и набивање на слој за поставување на бетонски павер елементи со Д=3-5 см	м ²	8.82	486,00	4286,52	573,48	5058,09
-	разговорница 1						
5.5	Утовар и изнесување на вишок земја на де - понија на далечина од 10 km (количината е зголемена за 30% заради растре - ситост на почвата)	м ³	6.83	162,00	1106,46	191,16	1305,62
5.6	Рачен ископ на земја за темелни столпи за настрешници (разговорници) 50/50/50 см	м ³	0.63	324,00	204,12	382,32	240,86
5.7	Враќање на земја околу темелите на разго - ворницата и нејзино планирање и набивање во слоеви со Д=15см до потребна кота	м ³	0.63	97,20	61,236	114,70	72,26
5.8	Изработка и бетонирање на бетонски столпи 50/50/40 см со МБ 30 во потребна делумна оплата	м ³	0.50	388,80	194,4	458,78	229,39
5.9	Набавка и поставување на анкер плочи за поставување на метални столбови 100.100...6 со потребни бркови	бр.	5	648,00	3240	764,64	3823,20
5.10	Изработка на метална конструкција на настрешница од кутијести профили 60.60...4, 60.80...4, 50.50...3, 40.40...4 за долен појас, столбови, горен појас и исполна						
	Напомена : Во цената да се вклучи и фарбање на профилите со основна и лак боја	паушал	1	48600,00	48600	57348,00	57348,00

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
5.11	Изработка на дрвена кровна конструкција од дрвени штафни 6/10 см, подолжни летви 3/5см OSB плоча со Д=18 мм Напомена : Во цената да се вклучи и фарбање со заштитен лак за дрво	м ²	10.58	2025,00	21424,5	2389,50	25280,91
5.12	Поставување на кровна покривка од битуменска шиндра со сите потребни елементи	м ²	10.58	550,80	5827,464	649,94	6876,41
5.13	Набавка и поставување на дрвени штафни 8/5 см соодветно обработени како исполна за клупа во разговорница (бука)	паушал	1.00	22680,00	22680	26762,40	26762,40
5.14	Набавка, транспорт и поставување на бетонски павер елементи бехато плочки со Д= 6см произведени согласно МКС EN 13198:2010 поставени на слој од песок	м ²	8.82	648,00	5715,36	764,64	6744,12
6 РАЗГОВОРНИЦА 2					ВКУПНО 5 : 116.230,00		

6.1	Припрема премерување и обележување на теренот за изведба на разговорница 2	м ²	50.30	24,30	1222,29	28,67	1442,30
6.2	Машински ископ и отстранување на хумосен слој со Д= 50-75 см за изведба на пешачки патеки на земја од 3-та и 4- та категорија и одлагање на земјата во непосредна близина (количината е зголемена за 30% заради растре - ситост на почвата)	м ³	49.73	162,00	8056,26	191,16	9506,39

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
6.3	Набавка, планирање и набивање на тампон - ски слој со $D=20\text{cm}$ како подлога испод пешачки патеки						
	- разговорница 2 (количината е зголемена за 30% заради растресит.)	m^3	13.26	648,00	8592,48	764,64	10139,13
6.4	Набавка, планирање и набивање на слој за поставување на бетонски павер елементи со $D=3-5\text{ cm}$						
	- разговорница 2	m^2	47.9	567,00	27159,30	669,06	32047,97
6.5	Утовар и изнесување на вишок земја на де - понија на далечина од 10 km (количината е зголемена за 30% заради растреситост на почвата)						
6.6	Рачен ископ на земја за темелни столпи за настрешници (разговорници) 50/50/50 cm	m^3	49.73	162,00	8056,26	191,16	9506,39
6.7	Враќање на земја околу темелите на разговорницата и нејзино планирање и набивање во слоеви со $D=15\text{cm}$ до потребна кота	m^3	1.44	243,00	349,92	286,74	412,91
6.8	Изработка и бетонирање на бетонски столпи 50/50/40 cm со МБ 30 во потребна делумна оплата	m^3	1.30	97,20	126,36	114,70	149,10
6.9	Набавка и поставување на анкер плочи за поставување на метални столбови 100.100...6 со потребни бркови	m^3	1.00	6480,00	6480,00	7646,40	7646,40
6.10	Изработка на метална конструкција на настрешница од кутијести профили 60.60...4, 60.80...4, 50.50...3, 40.40...4 за долен појас, столбови, горен појас и исполна	бр.	9	324,00	2916,00	382,32	3440,88
	Напомена : Во цената да се вклучи и фарбање на профилите со основна и лак боја	паушал	1	48600,00	48600,00	57348,00	57348,00

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
6.11	Изработка на дрвена кровна конструкција од дрвени штафни 6/10 см, подолжни летви 3/5см OSB плоча со Д=18 мм Напомена : Во цената да се вклучи и фарбање со заштитен лак за дрво	m ²	57.48	729,00	41902,92	860,22	49445,45
6.12	Поставување на кровна покривка од битуменска шиндра со сите потребни елементи	m ²	57.48	550,80	31659,98	649,94	37358,78
6.13	Набавка и поставување на дрвени штафни 8/5 см соодветно обработени како исполна за клула во разговорница (бука)	паушал	1.00	22680,00	22680,00	26762,40	26762,40
6.14	Набавка, транспорт и поставување на бетонски павер елементи бехато плочки со Д= 6см произведени согласно МКС EN 13198:2010 поставени на слој од песок	m ²	47.9	648,00	31039,20	764,64	36626,26

ВКУПНО 6 : 238.841,00

7 ПОВЕКЕНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ 1

7.1	Гребење на постоечка асфалтна подлога во слој со Д= 3 см, утовари и изнесување на градежниот шут (60% се изнесува, 40% се насипува околу теренот за израмнување) - Повеќенаменско игралиште 1	m ²	392.92	162,00	63653,04	191,16	75110,59
7.2	Припрема и прскање со битуменска емулзија на асфалтна површина пред поставување на нов асфалтен слој - Повеќенаменско игралиште 1	m ²	392.92	113,40	44557,13	133,81	52577,41

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
7.3	Набавка, транспорт и поставување на асфалт БНХС 22 во слој со Д=7 см						
-	Повеќенаменско игралиште 1	m ²	392.92	567,00	222785,64	669,06	262887,06
7.4	Отсекување и отстранување на постоечки конструкции од голови и кошеви на повеќенаменските игралишта и нивно враќање от- како ќе се заврши со работата						
	2 <i>конструкции за кош</i>						
	Напомена : Во цената да се вклучи поправка на истите и да се рестругаат и префарбаат со лак боја						
		паушал	1	16200,00	16200,00	19116,00	19116,00

ВКУПНО 7 : 347.196,00

8 ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ 2

8.1	Гребење на постоечка асфалтна подлога во слој со Д= 3 см, уговари и изнесување на градежниот шут (60% се изнесува, 40% се на- сипува околу теренот за израмнување)						
-	Повеќенаменско игралиште 2	m ²	776.02	162	125715,24	191,16	148343,98
8.2	Припрема и прскање со битуменска емулзија на асфалтна површина пред поставување на нов асфалтен слој						
-	Повеќенаменско игралиште 2	m ²	776.02	113,4	88000,67	133,81	103840,79
8.3	Набавка, транспорт и поставување на асфалт БНХС 22 во слој со Д=7 см						
-	Повеќенаменско игралиште 2	m ²	776.02	567	440003,34	669,06	519203,94

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
8.4	Отсекување и отстранување на постоечки конструкции од голови и кошеви на повеќе-наменските игралишта и нивно враќање от-како ќе се заврши со работата (2 конструкции за гол+2 за кош) Напомена : Во цената да се вклучи поправка на истите и да се престругаат и префарбаат со лак боја	паушал	1	11340	11340,00	13381,20	13381,20
ВКУПНО 8 : 665.059,00							
9. УРБАНА ОПРЕМА И ХОРТИКУЛТУРА							
А. Клупа за седење							
9.1	Набавка и поставување на надворешна клупа за седење согласно нацрт						
-	ископ и порамнување на место за поставување на клупа 15/50/10 см	m ³	0.12	243,00	29,16	286,74	34,41
-	бетонирање на слој од бетон Д=10см за по - ставување на бетонски ногари од клупа	m ³	0.12	4050,00	486,00	4779,00	573,48
-	набавка и монтажа на клупа	бр.	8	5670,00	45360,00	6690,60	53524,80
Б. Корпа за отпадоци							
9.2	Набавка и поставување на корпа за отпадоци согласно нацрт						
-	ископ и порамнување на место за поставување на корпа за отпадоци 15/20/15см	m ³	0.036	5265,00	189,54	6212,70	223,66
-	бетонирање на слој од бетон Д=20см за по - ставување на метален носач на корпа	m ³	0.036	5265,00	189,54	6212,70	223,66
-	Набавка и поставување на корпа за отпадоци	бр.	8	1620,00	12960,00	1911,60	15292,80

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
В. Нишалка							
9.3	Набавка и поставување на метални нишалки во детско игралиште согласно нацрт						
-	Рачен ископ за стопа 30/30/35см	м ³	0.126	4860,00	612,36	5734,80	722,58
-	Бетонирање на столи со МБ20	м ³	0.126	4860,00	612,36	5734,80	722,58
-	Поставување на анкер плочи 150.150...6	бр.	4	243,00	972,00	286,74	1146,96
-	Набавка и поставување на нишалки по детал	бр.	2	32400,00	64800,00	38232,00	76464,00
Г. Вртелешка							
9.4	Набавка и поставување на метална вртеле - шка во детско игралиште согласно нацрт	бр.					
-	Рачен ископ за стопа 60/60/35см	м ³	0.126	4860,00	612,36	5734,80	722,58
-	Бетонирање на столи со МБ20	м ³	0.126	4860,00	612,36	5734,80	722,58
-	Поставување на анкер плочи 200.200...6	бр.	1	1215,00	1215,00	1433,70	1433,70
-	Набавка и поставување на вртелешка по детал	бр.	1	34020,00	34020,00	40143,60	40143,60
9.5	Набавка и засадување на грмушести расте - нија „juniperus sabina" blue danube и „juniperus squamata" blue swede						
-	„juniperus sabina" blue danube	бр.	30	648,00	19440,00	764,64	22939,20
-	„juniperus squamata" blue swede	бр.	30	729,00	21870,00	860,22	25806,60
9.6	Набавка и засадување на садници, дво од тип Pinus sylvestris и Betula						
-	Pinus sylvestris	бр.	18	810,00	14580,00	955,80	17204,40
-	Betula	бр.	18	972,00	17496,00	1146,96	20645,28
9.7	Набавка и поставување на песок со гранулација 8-16 мм во слој со Д=20 см во детско игралиште	м ³	1.63	729,00	1188,27	860,22	1402,16
ВКУПНО 9:					237.244,00		

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
10.6	Набавка и поставување на PVC спојки за поврзување на црева 3/4"	бр.	2	324	648,00	382,32	764,64
10.7	Набавка и поставување на PVC Т-парче за поврзување на црева 3/4"-1/2"	бр.	3	486	1458,00	573,48	1720,44
10.8	Набавка и поставување на PVC полупсојки за поврзување на црева 1/2"	бр.	7	324	2268,00	382,32	2676,24
10.9	Набавка и поставување на PVC спојки за поврзување на црева 3/4" - 3/4"	бр.	2	486	972,00	573,48	1146,96
10.10	Набавка и поставување на PVC Т-парче за поврзување на црева 1/2"	бр.	2	486	972,00	573,48	1146,96
10.11	Набавка и поставување на чешма со куглас вентил 1/2 "	бр.	1	486	486,00	573,48	573,48
A	Водоводни шахти						
10.12	Рачен ископ на земја за водоводни шахти со димензија на ровот 80/80/80 см на земја од 3-та и 4-та категорија и одлагање на земјата на лице место (зголемено за 30%заради растреситост)	m ³	1.33	243	323,19	286,74	381,36
10.13	Изработка и бетонирање на сидови на водоводна шахта со висина 80 см и дебелина со D=15см во потребна оплата	m ³	0.77	3240	2494,80	3823,20	2943,86
10.14	Враќање и насипување на земја околу шахтите	m ³	0.67	3240	2170,80	3823,20	2561,54
10.15	Набавка и поставување на метален капак со од винкла анкерувана во бетонскиот капак						
-	Бетонски капак со D=15см , 80/80 см	бр.	2	648	1296,00	764,64	1529,28
-	рамка од винкла 40.40...4 . 61/61 см	бр.	2	405	810,00	477,90	955,80
-	рамка на капак од профил 30.30...3. 60/60см	бр.	2	324	648,00	382,32	764,64
-	исполана на капак , лим со D=0.3 мм , 60/60см	бр.	2	729	1458,00	860,22	1720,44
	цената да вклучи монтажа и заштита со основна и лак боја						

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
ВКУПНО 10: 154128,00							
11 НОВОПЛАНИРАНО ИГРАЛИШТЕ							
11.1	Навка и наспување на земја, со планирање (со добивање на слој со д=20цм во набиена состојба) заедно со потребно нивелирање, валтирање, затревување со англиска трева , на постојниот простор определен за игралиште	m ²	1600.0	226,8	362880,00	267,62	428198,40
ВКУПНО 11: 362.880,00							

ред. бр.	опис на работа	ед. мера	количина	ед. цена	вкупно	цена со ДДВ	вкупно со ДДВ
10 ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА НАВОДНУВАЊЕ							
10.1	Рачен ископ на земја за поставување на водоводно црево во ров со длабочина 50 см и ширина 40 см на земја од 3-та и 4-та категорија и одлагање на земјата на лице место	m ³	49.68	202,5	10060,20	238,95	11871,04
10.2	Набавка и поставување на ситен песок околу водоводни црева во слој од 15 см	m ³	11.52	648	7464,96	764,64	8808,65
10.3	Враќање на ископана земја и затрупување околу водоводни црева и водоводни шахти и набивање во слоеви од по 15 см	m ³	27.94	162	4526,28	191,16	5341,01
10.4	Утовар и изнесување на вишок земја на де - понија на далечина од 10 км (количината е зголемена за 30% заради растре - ситост на почвата)	m ³	21.73	194,4	4224,31	229,39	4984,69
10.5	Набавка и поставување на PVC водоводно црево со пресек 3/4 " , 10 бари поставено во земја испод тампонски слој (+2% растур)	m	85.32	121,5	10366,38	143,37	12232,33
10.6	Набавка и поставување на PVC водоводно црево со пресек 1/2" , 10 бари поставено во земја испод тампонски слој (+2% растур)	m	73.90	121,5	8978,85	143,37	10595,04
10.3	Набавка и поставување на толчести вентили од 3/4 " со испуст	бр.	2	810	1620,00	955,80	1911,60
10.4	Набавка и поставување на баштански под - земни хидранти од 1/2 "	бр.	6	14580	87480,00	17204,40	103226,40
10.5	Набавка и поставување на PVC полуспојки за поврзување на црева 3/4"	бр.	7	486	3402,00	573,48	4014,36

РЕКАПИТУЛАР		Чинење без ДДВ	Чинење со ДДВ
1	ПЕШАЧКА ПАТЕКА „ А1"	261928,00	309074
2	ПЕШАЧКА ПАТЕКА „ А2"	387696,00	457481
3	ПЕШАЧКА ПАТЕКА „ А3"	20688,00	244126
4	ПЕШАЧКА ПАТЕКА „ Б"	526970,00	621825
5	РАЗГОВОРНИЦА 1	116230,00	137152
6	РАЗГОВОРНИЦА 2	238841,00	281832
7	ПОВЕКЕНАМЕНСКИ ТЕРЕН 1	347196,00	409691
8	ПОВЕКЕНАМЕНСКИ ТЕРЕН 2	665059,00	784770
9	УРБАНА ОПРЕМА И ХОРТИКУЛТУРА	237244,00	279949
10	ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА НАВОДНУВАЊЕ	154127,77	181871
11	НОВОПРОЕКТИРАН ТЕРЕН(ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ)	362880,00	428198
ВКУПНО :		3.505.059,00	

за Изведувачот
Панел-М ДООЕЛ Тетово
 Овластено лице,



за Нарачувачот
 Општина Кочани
 Градоначалник,



Изработил: Соработник за поддршка и пребирање на документација за водење на постапки за јавни набавки – Тајјана Крстова
 Контролирал: Раководител на Сектор за планирање и развој- Елена Димитровска

T Krstova