Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Република Северна Македонија
Тел. +389(0)33/274-001 * Факс. +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

До

Врска : Барање бр. 32-25/8 од 24.03.2021 година

Предмет: Доставување на информација од јавен карактер

Почитувани,

Во врска со вашето барање за слободен пристап до информации од јавен карактер бр.32-25/8 од 24.03.2021 година, со кое барате да ви доставиме информација
Ве известуваме дека барањето е прифатено.
Барањето беше доследено до КЈП„Водовод”- Кочани одговорот е следен:
1. Системот за водоснабдување кој ги покрива потребите на градот Кочани и девет населени места (Грдовци, Прибачево, Оризари, Горни и Долни Подлог, Мојанци, Бања, Тркање и Бели) преставува збир од хидротехнички објекти (бунари, препумпни станици, собирни резервоари, примарна и секундарна водоводна мрежа) и фабрика за преработка на вода.
Вкупниот број на корисници изнесува околу 37 000 жители (град Кочани и 9 населени места).
Водоснабдителниот систем е со вкупна должина од 155,5 км. разводна мрежа со различен профил, во површина од 50 км^2 вкупно со селата а само градот во 14 км^2.
2. Водоснабдителниот систем во 2019 година е со вкупна должина од 153.9 km
Водоснабдителниот систем во 2018 година е со вкупна должина од 151.3 km
Водоснабдителниот систем во 2017 година е со вкупна должина од 151.3 km
Водоснабдителниот систем во 2016 година е со вкупна должина од 150.6 km
3.Постои единствено јавно претпријатие за водоснабдување во Општината со сите останати комунални дејности КЈП „ Водовод“-Кочани.
4.Во последните 5 години нема прекини во водоснабдувањето кои траеле во денови само прекини поради дефекти или реконструкција на водоводната мрежа во часови
5.Канализациониот систем опфаќа 37,6 км^2 вкупно со населените места (Оризари, Горни и Долни Подлог, Мојанци, Тркање, Грдовци и Прибачево) а само градот во 14 км^2.
6.И во последните 5 години ја опфаќа истата област
7.Број на дефекти во последните 5 години водоводна мрежа и интервенции канализација:
Во 2020 година имавме вкупно 619 интервенции од кои имавме четири интервенции на челичниот цевковод(ф508), 171 кај разводната мрежа од Ф 50 до Ф250 и 444 интервенции кај вентили и приклучни цевки кај корисниците и истите беа навремено отклонети според расположивите можности на работната единица.
Во 2019 година имавме вкупно 847 интервенции од оки имавме вкупно 3 интервенции на челичниот цевковод, 157 кај разводната мрежа од Ф50 до Ф250 и 687 интервенции кај вентили и приклучни цевки.
Во 2018година имавме вкупно 562 интервенции од кои имавме вкупно 2 интервенции на челичниот цевковод, 184 кај разводната мрежа од Ф 50 до Ф250 и 376 интервенции кај

вентили и приклучни цевки кај корисниците и истите беа навремено отклонети според расположивите можности на работната единица.
Во 2017 година имавме вкупно 464 интервенции од кои имавме вкупно 3 интервенции на челичниот цевковод , 98 кај разводната мрежа од Ф50 до Ф250 и 363 интервенции кај вентили и приклучни цевки.
Во 2016 година имавме вкупно 506 интервенции од кои имавме вкупно 4 интервенции на челичниот цевковод,111 кај разводната мрежа од Ф50 до Ф250 и 391 интервенции кај вентили и приклучни цевки.

Интервенции канализација			
	урбана средина	**рурална средина**	**вкупно**
2020	356	175	531
2019	365	163	528
2018	361	141	502
2017	368	146	514
2016	318	171	489

Бр.32-25/8
31.03.2021 година
Кочани
Лице за контакт
Јалчн Неџипов **072/306-065**

Лице за посредување при остварување на право
на слободен пристап до информаци за Општина Кочани
Јалчн Неџипов